

Information gemäß § 19 Absatz 5 VOB/A

Die Stadt Trebsen beabsichtigt Bauleistungen im öffentlichen Verfahren zu vergeben.

Stadt Trebsen, Markt 13 04687 Trebsen – Tel. 034383 7 60424, Fax. 034383 / 60422				
Bauvorhaben	Auftrags - nummer	Los	Umfang der Leistung	Ausführungs- zeitraum
Ersatzneubau BW 10 Brücke „Grimmaer Landstraße“ über den Ellergraben im OT Altenhain	14/2019	Tief- und Brückenbau	<p>Die Brücke wird als Rahmenbauwerk aus Stahlbetonfertigteilen mit Flachgründung hergestellt, dabei werden die Boden- und Fahrbahnplatte biegesteif mit den Rahmenwänden verbunden.  Breite: 13 m, Stützweite 2,85 m, Kreuzungswinkel 100 gon.</p> <p>Brückenbau: 1 Stk Durchlass abbrechen, 213 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub, 88 m<sup>3</sup> Hinterfüllung, 10 t Bewehrungsstahl, 55 m<sup>3</sup> Beton und Stahlbeton, 48 m<sup>2</sup> Dichtung, 23 m<sup>2</sup> Schutzschicht, 2,0 m Geländer.  Gewässerausbau: 15 m<sup>2</sup> Böschungssicherung mit begrüntem Steinsatz.  Straße: 14 m<sup>3</sup> Bodenabtrag, 27 m<sup>3</sup> Boden liefern und einbauen, 60 m<sup>2</sup> Straßenaufbruch, 60 m<sup>2</sup> Frostschutzschicht, 60 m<sup>2</sup> Schottertragschicht, 60 m<sup>2</sup> Asphalttragschicht, 60 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht.  Grenzwände: 24 m<sup>2</sup> Mauerwerk abbrechen, 24 m<sup>2</sup> Mauerwerk herstellen, 11 m<sup>3</sup> Stahlbeton, 1,0 t Bewehrungsstahl, 42 m<sup>2</sup> Putz- und Malerarbeiten</p>	Oktober 2019 – Februar 2020

Stand: 22.07.2019