

Information – die Stadt Trebsen beabsichtigt Bauleistungen im freihändigen Verfahren zu vergeben.

Stadt Trebsen, Markt 13 04687 Trebsen – Tel. 034383 / 60424, Fax. 034383 / 60422				
Bauvorhaben	Auftragsnummer	Los	Umfang der Leistung	Ausführungszeitraum
Sanierung Heimathaus Altenhain	01/2019	Dachdecker – und Zimmereiarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung der Dacheindeckung.</li> <li>- Alte Ziegeleindeckung und Lattung entfernen.</li> <li>- Die Dacheindeckung erfolgt mit Biberschwanzziegeln in Doppeldeckung.</li> <li>- Es wird keine Unterspannbahn eingebaut sondern die Ziegel mit Pappdocken verlegt. (Auflage Denkmalpflege)</li> <li>- Der First wird mit Firstziegeln in Mörtel verlegt.</li> <li>- Der Giebelüberstand wird mit Unterplattung in Mörtel hergestellt.</li> <li>- Dachrinnen und Fallrohre werden in Titanzink ausgeführt.</li> </ul>	März – Mai 2019
	02/2019	Gerüstarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsgerüst für Dacharbeiten und Fensterarbeiten aufstellen, 8 Wochen vorhalten und wieder abbauen.</li> </ul>	März – Mai 2019
	03/2019	Malerarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbesserung der Schäden an Fassade und Innenwänden nach Fenstereinbau.</li> <li>- Anstrich der aufgearbeiteten Fenster.</li> <li>- Anstrich der erneuerten Innenputzflächen.</li> </ul>	Juni – Juli 2019
	04/2019	Trockenbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhausung des Treppenaufganges zum Dachboden</li> <li>- Dämmung der Geschossdecke zum Dachboden</li> <li>- Fußbodeneinbau DG</li> </ul>	Mai – Juli 2019

	05/2019	Tischlerarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufarbeitung von 3 Fenstern im Dachgeschoss</li> <li>- Erneuerung von 12 Fenstern im Obergeschoss als Kastenfenster.</li> <li>- Aufarbeitung von 8 historischen Fenstern im Erdgeschoss</li> <li>- Aufarbeitung von 1 historischen Fenster im OG</li> <li>- Erneuerung der Hauseingangstür.</li> <li>- Erneuerung der Tür zum Dachboden.</li> </ul>	April - Mai 2019
	06/2019	Heizungsinstallation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbau zentraler Pelletofen mit automatischer Steuerung im Erdgeschoss.</li> <li>- Einbau und Anschluss von 4 Heizkörpern an den Pelletofen. Für die Rohrverlegung muss ein Teil des Natursteinfußbodens im EG aufgenommen und wieder verlegt werden.</li> </ul>	Mai – Juni 2019
	07/2019	Elektroinstallation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschluss Pelletofen.</li> <li>- Überprüfung der gesamten Elektroanlage.</li> </ul>	Mai- Juni 2019
	08/2019	Innenputzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Fensterlaibungen nach Fenstereinbau verputzen.</li> <li>- Haustür einputzen.</li> <li>- losen Putz im EG abschlagen und erneuern.</li> </ul>	Mai – Juni 2019